



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Vermilion Energy Netherlands B.V.
T.a.v. de directie
Zuidwalweg 2
8861 NV HARLINGEN

**Programma DG Groningen en
Ondergrond**

Directie Transitie Diepe
Ondergrond

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)

F 070 378 6100 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/kgg

Ons kenmerk

PDGGO-DTDO / V-58203

Datum 01 april 2025
Betreft Instemming verwijderingsplan Zuidwalplatform

Besluit

1. Onderwerp van de aanvraag

Op 21 december 2023 is door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion), kantoor houdend te Harlingen, ingevolge artikel 44, derde lid, van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw), een verwijderingsplan betreffende de mijnbouwinstallatie, het productieplatform Zuidwal ingediend.

Het verwijderingsplan beschrijft de volledige verwijdering van het productieplatform Zuidwal en bijbehorende putten, gelegen in de Waddenzee, op de geografische coördinaten N 53°11'14.1", E 05°10'01.0" (WGS '84).

Het platform wordt in een aantal fases verwijderd waarbij de putten worden geabandonneerd en geplugd, het platform wordt verwijderd waarbij ook de conductors worden afgezaagd en weggehaald en het platform elders op land wordt ontmanteld.

2. Bevoegd gezag

Ingevolge artikel 44a, eerste lid van de Mbw heeft een verwijderingsplan de instemming van de Minister van Klimaat en Groene Groei (hierna: ik). De instemming kan onder beperkingen worden verleend en aan het instemmingbesluit kunnen voorschriften worden verbonden.

3. Indieningsvereisten verwijderingsplan

Op grond van artikel 62 van het Mijnbouwbesluit (hierna: Mbb) moet een aanvraag tot instemming met een verwijderingsplan als bedoeld in artikel 44a, eerste lid, van de Mbw ten minste een beschrijving bevatten, van:

- a. De aanduiding, locatie, aard en functie van de mijnbouwinstallatie, waaronder apparatuur van derden, ten tijde van de aanvraag om instemming met het verwijderingsplan;
- b. De activiteiten die hebben geleid tot wijziging van de inrichting van het boorgat;
- c. De afspraken met de eigenaar van de waterbodem en andere belanghebbenden;
- d. De methode en een schatting van de kosten van het buiten gebruik stellen van een boorgat en het verwijderen van de mijnbouwinstallatie;
- e. De staat waarin het ondergrondse deel van het mijnbouwwerk wordt achtergelaten;
- f. De datum van indiening van het werkprogramma voor het buiten gebruik stellen van een boorgat en de planning van de uitvoering hiervan;
- g. Het schoon en veilig achterlaten of verwijderen van kabels en pijpleidingen;
- h. De wijze waarop de materialen die bij het mijnbouwwerk behoren, worden afgevoerd en de bestemming ervan;
- i. De op de mijnbouwinstallatie aanwezige afvalstoffen en de bestemming ervan;
- j. De maatregelen die worden genomen ter voorkoming van waterverontreiniging;
- k. De maatregelen die worden genomen om de waterbodem waarop de mijnbouwinstallatie is opgericht zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen of in het geval de waterbodem niet in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht, de toestand waarin de waterbodem na uitvoering van het verwijderingsplan wordt achtergelaten;
- l. Het beoogde gebruik van de waterbodem;
- m. In geval van een gedeeltelijke verwijdering van het mijnbouwwerk voor welk doel het mijnbouwwerk wordt hergebruikt en een beschrijving daarvan.

4. Adviseurs

Er is advies gevraagd aan de volgende instanties:

- De inspecteur-generaal der mijnen (hierna: Staatstoezicht op de Mijnen, SodM);
- Rijkswaterstaat Noord Nederland(hierna: Rijkswaterstaat);
- Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Friesland (hierna: de provincie)
- Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Harlingen (Hierna: Gemeente Harlingen)
- Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlieland (hierna: Gemeente Vlieland)

5. Adviezen met betrekking tot het verwijderingsplan

PDGGO-DTDO / V-58203

Adviezen Gemeentes en Provincie

Aan de gemeentes en provincie is op 3 januari 2024 een adviesverzoek verstuurd. Hier is geen antwoord op gekomen.

Advies SodM

Door SodM is op 21 mei 2024 advies uitgebracht. Hierin is het verwijderingsplan gecontroleerd aan de hand van de weigeringsgronden en wordt geconcludeerd dat er geen redenen zijn om het verwijderingsplan te weigeren. Wel worden er enkele voorschriften voorgesteld die zijn overgenomen in dit besluit. In een later mailbericht geeft SodM aan dat Vermilion vanuit het winningsplan verplicht is tot het actualiseren van het meetplan Zuidwal, dit is verder niet meegenomen in het besluit maar wordt beschouwd als mededeling.

Advies Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft op 30 januari 2025 via e-mailbericht enkele zaken aangegeven als advies. Deze zaken zijn overgenomen in dit besluit.

6. Overwegingen ten aanzien van het verwijderingsplan

De Minister heeft getoetst of de beschrijving zoals bedoeld in artikel 62 van het Mbb in voldoende mate is verwerkt in de aanvraag tot instemming met het verwijderingsplan.

- a. De naam, locatie, aard en functie van het mijnbouwwerk zijn beschreven in het verwijderingsplan.
- b. De activiteiten die hebben geleid tot wijziging van de inrichting van het boorgat zijn in voldoende mate beschreven in het verwijderingsplan. Enkele putten zijn reeds geabandonneerd maar alle putten zijn op dit moment gesuspendeerd.
- c. Er zijn, gelet op het feit dat hier sprake is van het verwijderen van de installatie tot zes meter onder de zeebodem geen nadere afspraken gemaakt met het bevoegd gezag ten aanzien van de waterbodem of andere belanghebbenden.
- d. De methode en schatting van de kosten van het buiten gebruik stellen van de putten en installaties zijn beschreven in het verwijderingsplan. De putten zijn een voor een gesuspendeerd waarbij de gasdragende formatie is afgesloten met een plug en de permeabele lagen worden afgesloten. De tubing wordt verwijderd en de put wordt volgepompt met een homogene vloeistof. Na een drukmonitoring worden de conductors en tubings verwijderd tot een diepte van minimaal zes meter onder de zeebodem. Dit wordt naar verwachting afgerond in 2027. Het topside wordt verwijderd en op een ponton geplaatst waarna deze naar de ontmantelingskade wordt gebracht. De poten en andere lager gelegen delen van het jacket worden intern afgezaagd op minimaal zes meter onder de oorspronkelijke

zeebodem. Deze worden vervolgens opgetild en op een ponton geplaatst waarna ook deze naar de ontmantelingskade worden gebracht.

PDGGO-DTDO / V-58203

- e. De staat waarin het ondergrondse deel van het mijnbouwwerk zal worden achterlaten is voldoende beschreven. Na verwijdering van de mijnbouwinstallatie zijn alle installatieonderdelen minstens 6 meter onder de waterbodem afgesneden. Alle verwijderde installatieonderdelen worden naar de wal getransporteerd voor verdere ontmanteling.
- f. In het verwijderingsplan wordt beschreven dat voor enkele boorgaten reeds werkprogramma's zijn ingediend en dat voor de overige putten deze binnen de in de Mijnbouwregeling gestelde termijnen worden ingediend.
- g. De verwijdering van de pijpleidingen worden behandeld in een specifiek verwijderingsplan voor deze onderdelen. Deze moet nog ingediend worden. Rijkswaterstaat geeft aan dat de gehele leiding verwijderd dient te worden omdat deze een aantal vaarroutes belemmert.
- h. In het verwijderingsplan wordt voldoende beschreven dat de materialen die tot het mijnbouwwerk behoren per schip naar een nog te contracteren ontmantelingskade in Nederland vervoerd worden en door een externe partij verwerkt zullen worden tot schroot.
- i. In het verwijderingsplan worden de op de mijnbouwinstallatie aanwezige afvalstoffen en de bestemming hiervan voldoende beschreven. Er wordt aangegeven dat de installatie op de ontmantelingskade van de nog te contracteren externe partij wordt ontmanteld en de resterende gevaarlijke stoffen worden afgevoerd conform de milieuwetgeving. Alle vrij te komen afvalstoffen worden getransporteerd naar een daarvoor erkende verwerker.
- j. Nadat de gasproductie is beëindigd zijn alle procesleidingen en apparatuur gereinigd. De resterende reinigingstaken worden vastgelegd in een reinigingsprogramma. Op deze manier kan worden zeker gesteld dat er niet wordt gemorst tijdens het demonteren van de apparatuur en het verplaatsen van het platform.
- k. In het verwijderingsplan wordt aangegeven dat onderzoek is uitgevoerd om de voor de bereikbaarheid van het platform benodigde diepte van de vaargeul te bepalen. Hierbij is geen schroot, puin of andere anomalieën aangetroffen. Als het hefvaartuig op de locatie aankomt wordt er opnieuw een nulsituatie vastgesteld, deze wordt vergeleken met de situatie nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Al het puin en schroot dat als gevolg van de activiteiten is gevallen zal worden geïdentificeerd en verwijderd.
- l. De mijnbouwinstallatie ligt in het Natura 2000-gebied de Waddenzee. Na verwijdering zal er geen ander gebruik zijn van de waterbodem.
- m. Vermilion heeft in het verwijderingsplan aangegeven dat de mijnbouwinstallatie volledig wordt verwijderd.

Planning en fasering

Op grond van artikel 62, tweede lid, van het Mbb vermeldt het verwijderingsplan binnen welke periode de beschreven werkzaamheden beginnen en eindigen en kan in een fasering van de verwijdering worden voorzien. In het verwijderingsplan is aangegeven dat de putten worden geabandonneerd in de periode tussen 2025 en 2027. De volledige verwijdering zal in 2029 afgerond zijn.

PDGGO-DTDO / V-58203

Scheepvaartveiligheid

In het advies van RWS staat dat voor werkzaamheden op de Waddenzee een instemming van RWS op basis van artikel 1.23 van het Binnenvaartpolitiereglement (hierna: BPR) nodig is. Indien het te gebruiken drijvend materieel groter is dan de toegestane afmetingen is ook bijzonder transport toestemming nodig op basis van artikel 1.21 van het BPR.

7. Conclusie

Het verwijderingsplan voldoet aan de indieningsvereisten. Gelet op het voorgaande zijn er geen redenen om niet in te stemmen met het verwijderingsplan. Wel is er aanleiding om de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage I aan dit besluit te verbinden.

8. Besluit

Gelet op het voorgaande besluit ik:

1. In te stemmen met het verwijderingsplan, gedateerd op 21 december 2023;
2. dat de verwijdering uitgevoerd moet worden conform dit verwijderingsplan;
3. de voorschriften zoals opgenomen in bijlage I aan dit besluit te verbinden;
4. de aanvraag tot instemming met het verwijderingsplan deel te laten uitmaken van dit besluit;
5. dat de verwijdering vóór 31 december 2030 uitgevoerd moet zijn;
6. dat ik deze termijn met een schriftelijke toestemming kan verlengen als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Dit besluit treedt in werking door toezending aan de aanvrager.

9. Bezwaarprocedure

PDGGO-DTDO / V-58203

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Klimaat en Groene Groei, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

De Minister van Klimaat en Groene Groei,
Namens deze: 5.1.2.e

5.1.2.e

MT-lid Directie Transitie Diepe Ondergrond

Bijlage I: Voorschriften

PDGGO-DTDO / V-58203

1. Verwijderingsplan

- 1.1 De locatie dient schoon en veilig achter te worden gelaten en alle installatie-onderdelen en putten dienen tot zes meter onder de zeebodem te worden verwijderd.
- 1.2 Van het gestelde in voorschrift 1.1 wordt conform artikel 44c van de Mijnbouwwet verslag gelegd.
- 1.3 Na de definitieve verwijdering van het platform en putten wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de inspecteur-generaal der mijnen, waarbij een gedetailleerd overzicht wordt overgelegd van de materiaalstromen en naar welke erkende verwerkers de materiaalstromen vervoerd worden.
- 1.4 De inspectie op eventueel aanwezige bodemvreemde materialen dient uitgevoerd te worden tot een afstand rondom de mijnbouwinstallatie van ten minste 25 meter, of zoveel meer als nodig indien blijkt dat de bodem over een groter gebied is verstoord.

2. Algemeen

- 2.1 Als zich tijdens de verwijdering een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, wordt het ongewoon voorval zo spoedig mogelijk telefonisch gemeld aan de inspecteur-generaal der mijnen, telefoonnummer +31 (0)6 533 88 722. De melding wordt binnen 24 uur schriftelijk bevestigd.
- 2.2 Voorafgaand aan de definitieve verwijdering wordt zeker gesteld dat :
 - afvalstoffen en vloeistoffen zo veel als mogelijk uit de installatie zijn verwijderd en afgevoerd naar erkende verwerkers aan de wal,
 - er geen vloeistoffen en onderdelen aanwezig zijn op de installaties, die tijdens transport vrij kunnen komen of los kunnen geraken.

3. Geluid

- 3.1. De verwijdering wordt dusdanig uitgevoerd dat de geluidemissie tot een minimum wordt beperkt.

4. Veiligheid op zee

- 4.1. Na de definitieve verwijdering van het platform dient de vergunninghouder zowel Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de Dienst der Hydrografie, TNO als SodM op de hoogte te stellen van de nieuwe situatie.