

NRB activiteit toevoegenn

Rij verwijderen

Onderdeel en activiteit	Aanduiding in NRB en bodemrisicofactoren	NRB tabel	cvm nr.	Voorzieningen conform NRB		Maatregelen conform NRB		Verwaarloos- baar bodemrisico	Voorgestelde aanvullende cvm
				Voorgeschreven	Voorzien	Voorgeschreven	Voorzien		
Productie									
Gasproductieput TID 101-105	Gesloten proces of bewerking Bodemrisicofactoren: - Lekken van de installatie	4.1	II	- Kerende voorziening - aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	Ja	- onderhoudsprogramma - systeem inspectie - algemene zorg	Ja	Ja	Nee
Transportleidingen put --> manifold (bovengronds) TID-102/105	Leidingtransport: Bovengrondse leiding Bodemrisicofactor: - Inwendige en uitwendige corrosie	2.2.2	I	- enkelwandige leiding - aandacht voor appendages	Ja	- leidinginspectie - onderhoudprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie - visueel toezicht en; - faciliteiten en personeel	Ja	Ja	Nee
Transportleidingen put --> manifold (ondergronds) TID-101/103/104	Leidingtransport: Ondergrondse leiding Bodemrisicofactor: - Inwendige en uitwendige corrosie	2.2.1	I	- enkelwandige leiding	Ja	- leidinginspectie - onderhoudprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie	Ja	Ja	Nee
Anti-corrosie									
Anti-corrosie vloeistoftank	Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld Bodemrisicofactor: - inwendige en uitwendige corrosie	1.3	II	- enkelwandige tank - lekbak	Ja	- controle op vol raken lekbak - visuele controle uitwendig op lekkeage - faciliteiten en personeel	Ja	Ja	Nee
Anti-corrosie pompen P-2-101/2/3/4/5	Verpompen: Pomp met sluitende seals en afdichtingen Bodemrisicofactor: - lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijfjas - lekkage of morsen van smering	2.3.1	I	- kerende voorziening	Ja	- onderhoudsprogramma - pompinspectie - visueel toezicht en; - faciliteiten en personeel.	Ja	Ja	Nee
Gas/vloeistofbehandeling									
Leidingen gasbehandeling	Leidingtransport: Bovengrondse leiding Bodemrisicofactor: - Inwendige en uitwendige corrosie	2.2.2	I	- enkelwandige leiding - aandacht voor appendages	Ja	- leidinginspectie - onderhoudprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie - visueel toezicht en; - faciliteiten en personeel	Ja	Ja	Nee
Procesinstallaties	Gesloten proces of bewerking Bodemrisicofactoren: - Lekken van de installatie	4.1	II	- Kerende voorziening - aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	Ja	- onderhoudsprogramma - systeem inspectie - algemene zorg	Ja	Ja	Nee
Procesopslagtanks	Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld Bodemrisicofactor: - inwendige en uitwendige corrosie	1.3	I	- enkelwandige tank (Opmerking 7) - kerende voorziening	Ja	- visuele controle uitwendig op lekkage - faciliteiten en personeel	Ja	Ja	Nee
Water/condensaatopslagtank T-3	Opslag in bovengrondse vaten verticaal met bodemplaat Bodemrisicofactor: - inwendige en uitwendige corrosie	1.2	IV	- vloeistofdichte voorziening - aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer	Ja	- periodieke controle en controle vloeistofdichte voorziening - tankinspectie - algemene zorg	Ja	Ja	Nee
Verlaadplaats									
Verlaadplaats	Los & Laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk: Bovenbelading Bodemrisicofactor: - overvulling - na-lekken uit vulleiding inclusief bijbehorende appendages	2.1.1	I	- kerende voorziening en lekbak onder het rustpunt van de vulleiding - overvulbeveiliging - aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	Ja	- controle op vol raken lekbak - visueel toezicht en; laadinstructie - faciliteiten en personeel.	Ja	Ja	Nee

Verladingspompen P-3A/B	Verpompen: Gesloten pomp Bodemrisicofactor: - lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijfjas	2.3.3	I	- geen voorziening noodzakelijk	Ja	- visueel toezicht - algemene zorg.	Ja	Ja	Nee
-------------------------	---	-------	---	---------------------------------	----	--	----	----	-----

Ondergrondse waterbakken									
Proceswaterbak V-12	Opslag in putten en bassins Bodemrisicofactor: - aantasting door de continue opslag van verzamelde/opgeslagen stoffen - overvullen van de put/bassin	1.4	II	- put of bassin uitgevoerd als vloeistofdichte voorziening	Ja	- periodiek inspectie en controle vloeistofdichte voorziening - visueel toezicht - algemene zorg	Ja	Ja	Nee
Leidingwerk richting V-12	Leidingtransport: Ondergrondse leiding Bodemrisicofactor: - Inwendige en uitwendige corrosie	2.2.1	I	- enkelwandige leiding	Ja	- leidinginspectie - onderhoudprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie	Ja	Ja	Nee
Septic tank	Ondergrondse of ingeterpte tank Bodemrisicofactor: - Inwendige en uitwendige corrosie	1.1	I	- enkelwandige tank - kathodische bescherming (Opmerking 1) - peilbuis grondwater (Opmerking 2)	Ja	- periodieke inspectie kathodische bescherming - uitvoeren periodieke monitoring	Ja	Ja	Nee
Leidingwerk richting septic tank	Leidingtransport: Ondergrondse leiding Bodemrisicofactor: - Inwendige en uitwendige corrosie	2.2.1	I	- enkelwandige leiding	Ja	- leidinginspectie - onderhoudprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie	Ja	Ja	Nee